

四教新建语音室弱电项目 (4104、4203、4205、4207)					
序号	名称	型号	数量	单位	备注
1	语音室教学电脑	主机配置：CUP：Intel(R) Core(TM) i5-12400； 主板：华硕PRIME B660M-K D4； 内存条：金士顿 DDR4 8G； 硬盘：金士顿 SNV2S 500G； 电源：金河田 ATX-S4002 300W； 机箱：标准机箱； 显示器：AOC/21.5寸 键盘鼠标：罗技/USB	405	套	共4间语音室（四号教学楼4104、4203、4205、4207）
2	交换机	华为/S6730S-S24X6Q-A	1	台	24口万兆光
3	光模块	华为/万兆/单模	4	对	用于24口光交换网络通讯
4		华为/SFP-1000BaseT/千兆光转电口	4	个	用于光交换与服务器通讯
5	成品网线	绿联/六类/15米	8	条	
6	跳线	立孚fc-lc	10	对	网络通讯
7	硬盘录像机	海康威视/ds-7932N-r4	1	台	行政楼监控室内考试专用监控设备安装、调试
8	硬盘	西部数据/4T	2	块	
9	显示器	AOC/21寸	1	台	
10	显示器挂架	国标	1	个	
11	VGA线	绿联/15米	1	根	
12	电源线	国标/2.5平方/双芯护套线	15	米	
13	施工费	监控显示器挂墙	1	点	
14	光纤	立孚/单模24芯	500	米	图书馆3楼机房至四教机房
15	光纤盒终端盒	国标/ODF/24口	2	个	
16	熔接		48	芯	
17	施工费	光线敷设（室外管井）	500	米	光纤敷设施工费

18	无线麦接收器	湖山/WP1201TX	7	套	接收器及配件（无需麦克风），用于语音室教学使用
19	静电地板	国标/有边	30	平米	含安装（服务器机房）
20	监控头	海康威视/DS-IPC-B12HV3-LA (POE)	1	个	服务器房间监控系统
21	支架	ds-2205zj	1	个	
22	施工费	监控点	1	点	
23	机房设备搬迁	服务器机柜（长1米宽0.6米高2米）/ 标准刀片服务器*4台/UPS设备1套 （16块电池）	1	套	服务器及配套UPS设备搬迁，需专业弱电人员全程负责拆除、搬运及安装调试，严禁暴力拆除。
24	耗材	含pvc线槽、胶带、涨赛等	1	套	施工辅材
25	监控头	海康威视/DS-IPC-B12HV3-LA (POE)	16	个	监控系统
26	支架	ds-2205zj	16	个	
27	施工费	监控点	16	点	
28	空调	美的/3匹/立式	3	台	含安装
29	交换机	华为/S5735S-L24T4X-A1	16	台	教学网络
30		TPLINK/SG1009PH	4	台	监控网络
31	交换机堆叠线	华为/SFP-10G-CU3M	12	根	通讯
32	机柜	威龙款 1.2米/22U（风扇、6口PDU）	4	个	含安装
33	配线架	罗格朗/24口/超五类	16	个	带模块
34	理线架	罗格朗	16	个	机柜配线使用
35	静电地板	国标/有边	480	平米	含安装
36	静电地板开孔	孔距600mm（需配套安装护线圈）	164	点	含开孔及护线圈费用
37	弱电桥架	国标	240	米	含安装
38	铜带	国标	320	米	含安装

39	网线	罗格朗/超五类无氧铜	64	箱	教学网络使用
40	水晶头	罗格朗/超五类	16	盒	
41	电源线	国标/4平方/三芯护套线	56	卷	电脑电源配线
42	光纤	立孚/单模12芯(含线槽)	600	米	机柜至弱电机房
43	光纤盒终端盒	国标/ODF/12口	8	个	满融
44	熔接		96	芯	光纤熔接
45	跳线	立孚fc-lc	8	对	用于网络连接
46	光模块	华为/万兆/单模	4	对	用于连接光汇聚
47	施工费	光线敷设	600	米	光纤敷设施工费
48	插排	公牛6位/不带线	168	个	用于电脑、机柜设备取电
49	楼体接地线安装	安装等电位连接器及与楼梯地、其他机房静电地联通	4	点	接地线连接至楼体接地
50	弱电施工费		324	点	机房信息点，桌子按4列（左右每列1张，中间并排2张）10行摆放
51	强电施工费		324	点	机房电脑电源

注：最终清单以招标文件为准